



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘ สายข้างนายนายสุพจน์ วัลवाल

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘ สายข้างนายนายสุพจน์ วัลवाल ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร ระยะยาวรวมบ่อพัก ๖๕.๐๐ เมตร บ่อพักจำนวน ๓ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขณะดำเนินงาน จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวลายกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณดำเนินการ ๑๘๓,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ได้ปิดประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย และ www.bualai.go.th.com และในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘ สายข้างนา นายสุพจน์ วัลवाल
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๓,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘ สายข้างนา นายสุพจน์ วัลवाल ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๘๐ เมตร ระยะยาวรวมบ่อพัก ๖๕.๐๐ เมตร บ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวลายกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวลาย อำเภอ บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณดำเนินการ ๑๘๓,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๘๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. ปร.๔
 - ๕.๒. ปร.๕
 - ๕.๓.
 - ๕.๔.
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายฐานันดร ทองมี
 - ๖.๒. นางสาวนันทิยา คงจิตรจำนง
 - ๖.๓. นางสาวณิชาณันท์ งานอมิ่ง

โครงการ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
สถานที่ก่อสร้าง	สายข้างนานายสุพจน์ วัลवाल หมู่ที่ 8 บ้านดอนหัน ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา		แบบเลขที่ 1/2566
ขนาดโครงการ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 65 ม. ดินถมหลังท่ออีกเฉลี่ย 0.30 ม. ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 62 ม. บ่อพักฝาค.ส.ล. จำนวน 3 บ่อ		

[illegible]

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย
งานวางท่อกลม ค.ส.ล. (แบบเลขที่ 02-101)

ความลึกดินถมหลังท่อเฉลี่ย 0.30 เมตร

รายละเอียด	หน่วย	ขนาด Ø ท่อ (ม.)							
		0.30	0.40	0.50	0.60	0.80	1.00	1.20	1.50
ค่าท่อ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3)	บาท/ม.	299.07	429.91	579.44	682.24	1,196.26	1,850.47	2,878.50	4,859.81
ค่าขนส่ง									
ขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน									
ค่าขนท่อขึ้น-ลง คัดเทียวละ	บาท	300	300	300	300	300	300	300	300
ระยะทางขนส่ง	ก.ม.	2	2	2	2	2	2	2	2
ค่าขนส่ง+ค่าขึ้นลง/เทียว	บาท/เทียว	434.42	434.42	434.42	434.42	434.42	434.42	434.42	434.42
จำนวนท่อ/เทียว	ม.	48	32	24	24	18	10	8	5
ค่าขนส่งเฉลี่ย	บาท/ม.	9.05	13.58	18.10	18.10	24.13	43.44	54.30	86.88
งานดินชุด									
ปริมาณ	ลบ.ม.	0.638	0.786	1.014	1.248	1.843	2.622	3.42	4.838
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	22.41	22.41	22.41	22.41	22.41	22.41	22.41	22.41
ค่างาน	บาท/ม.	14.30	17.61	22.72	27.97	41.30	58.76	76.64	108.42
งานทรายหยาบรองพื้น									
ปริมาณ	ลบ.ม.	0.038	0.041	0.047	0.052	0.064	0.079	0.09	0.108
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	680.14	680.14	680.14	680.14	680.14	680.14	680.14	680.14
ค่างาน	บาท/ม.	25.85	27.89	31.97	35.37	43.53	53.73	61.21	73.46
งานคอนกรีตหยาบรองพื้น									
ปริมาณ	ลบ.ม.	0.075	0.081	0.093	0.104	0.128	0.157	0.180	0.215
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	1,797.58	1,797.58	1,797.58	1,797.58	1,797.58	1,797.58	1,797.58	1,797.58
ค่างาน	บาท/ม.	134.82	145.60	167.17	186.95	230.09	282.22	323.56	386.48
งานปูนทรายยาแนว									
ปริมาณ	ลบ.ม.	0.014	0.018	0.022	0.025	0.033	0.041	0.048	0.060
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	2,079.80	2,079.80	2,079.80	2,079.80	2,079.80	2,079.80	2,079.80	2,079.80
ค่างาน	บาท/ม.	29.12	37.44	45.76	52.00	68.63	85.27	99.83	124.79
งานบดอัดดินถมกลับหลังท่อ									
ปริมาณ	ลบ.ม.	0.4	0.453	0.553	0.65	0.881	1.218	1.499	1.971
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	48.19	48.19	48.19	48.19	48.19	48.19	48.19	48.19
ค่างาน	บาท/ม.	19.28	21.83	26.65	31.32	42.46	58.70	72.24	94.98
รวมค่างานต้นทุน	บาท/ม.	531.48	693.86	891.81	1,033.94	1,646.40	2,432.59	3,566.29	5,734.82

ลงชื่อ

(นายฐานันดร ทองมี)

รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวนันทิยา ดวงจิตร์จาง)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวณิชาณัฏฐ์ งานฉมัง)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง